

(仮称) 弥生町三丁目公園整備について

弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業として、都営川島町アパート跡地内に整備する新設公園について、整備の内容を報告する。

1 公園整備の内容

(1) 面積 約1,330㎡

(2) 整備方針

平常時には地域の身近なオープンスペースや防災活動拠点であり、災害時には延焼防止や一時(いっとき)集合場所の機能を持ち、地域の要望を踏まえた防災施設を有する公園として整備する。

(3) 導入する主な防災施設

- ・防災倉庫(1棟)
- ・ソーラー照明灯(3基)
- ・災害用トイレ(4基)
- ・防災パーゴラ(1基)
- ・防災井戸(1基)

※詳細は別紙平面図のとおり

2 今後の予定

平成30年10月上旬	工事説明会
10月20日～11月5日	園名募集
11月中旬	園名決定
平成31年2月上旬	開園

主な導入施設

- ①多目的運動広場 (約770㎡)
- ②健康遊具 (2基)
- ③手洗い (水飲み付) (1基)
- ④園内灯 (6基) ※ソーラー式照明灯 3基含む
- ⑤ソーラー時計 (1基)
- ⑥ベンチ (2基)
- ⑦災害用トイレ (4基)
- ⑧防災井戸 (1基) ※手動式
- ⑨防災倉庫 (1棟) (災害用トイレテント、防災井戸ホース等)
- ⑩防災パーゴラ (W6.0m×D3.0m×H2.5m)
※テントを収納するベンチ2基含む



施設凡例

記号	工種	形状寸法	数量	単位	備考
○	緑石	120×120×600	52.1	m	
□	車止め-1	H800 W750 SUS	5.0	基	可動式
□	車止め-2	H800 W1000 SUS	8.0	基	可動式
—	フェンス-1	H600 メッシュフェンス 布基礎	88.6	m	
—	フェンス-2	H1000 メッシュフェンス 布基礎	43.8	m	
■	ベンチ	W1800 再生木材	2.0	基	
○	サークルベンチ	φ3000 再生木材	1.0	基	
■	収納ベンチ	W1500 再生木材	2.0	基	
■	背伸ばしベンチ	W1600 再生木材	1.0	基	
■	あんばいベンチ	W1600 再生木材	1.0	基	
■	腹筋ベンチ	W1600 再生木材	1.0	基	
■	パーゴラ	6300×2400 再生木材	1.0	基	
■	水飲み	H780	1.0	基	
■	防災井戸	手動ポンプ SUS加付	1.0	基	
—	園名板	H1500	1.0	基	
—	利用案内板	H1800	1.0	基	
—	説明板-1	H2100	1.0	基	
—	説明板-2	H2100	1.0	基	
—	ソーラー時計	H5200 太陽電池式 両面	1.0	基	
■	防災倉庫	1884×1183 鋼製	1.0	基	
■	災害用トイレ	T4L4基 洗浄ユニット1基	1	組	