

区営住宅におけるアスベスト検出と区の対応について

区営住宅野方 6 丁目アパートにおける天井吹付け材からのアスベスト検出後、区では、当該アパートの入居者に状況説明を行いながら対策を進めている。

区のこれまでの対応及び今後の予定については、以下のとおりである。

1 . 天井吹付け材のアスベスト調査結果 (1 月 2 3 日の建設委員会で報告)

平成 1 7 年 1 1 月から平成 1 8 年 1 月にかけて、対象区営住宅 9 団地 2 1 棟で天井吹付け材から採取したサンプルを分析した結果、野方 6 丁目アパート 3 棟のサンプルから 1 . 1 % ~ 3 . 1 % の濃度のアスベストが検出された。

2 . 気中分析調査

(1) 調査内容

野方 6 丁目アパート 3 棟の 1 ・ 2 階 2 6 戸のうち 2 5 戸とアパートの外側 1 か所において、平成 1 8 年 1 月 2 4 日から 2 7 日までの間、空気中に含まれるアスベスト量の分析調査 (気中分析) を行った。

(2) 調査結果 (単位 : 本 /)

各居室

検出量	戸数
0 . 5 本未満	9
0 . 5 ~ 1 . 0 本	1 0
1 . 1 ~ 1 . 7 本	6

アパート周辺外気 0 . 5 本未満

3 . 囲い込み工事

各号棟の 1 ・ 2 階 2 6 戸において、2 月 2 7 日から 3 月 1 3 日の間に居室の天井全体を囲い込む工事を行った。

4 . 健康相談等

野方 6 丁目アパート 3 棟 3 9 戸の全世帯 (既に退去した家族を含む) に呼びかけ、2 月 9 日から 3 月 7 日の間に実施した。

希望した方は各棟 1 ・ 2 階の 1 9 世帯 3 6 人で、中野区保健所で健康相談を受けた。その結果、アスベストによる健康障害が疑われる方は一人もいなかった。

5 . 今後の予定

(1) 気中分析 (第 2 回)

第 1 回の気中分析で 0 . 5 本以上のアスベストが検出された 1 6 戸について、
囲い込み工事終了後の 3 月 1 6 日から実施する。

(2) 除去工事

アスベストを含んでいる天井吹付け材については、今後入居者と話し合いを進
めながら、平成 1 8 年度中に除去工事を行う。